

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对以下环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为 2 天。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，公示期内，申请人、利害关系人可提出听证申请。

公示日期：2025 年 12 月 2 日-2025 年 12 月 3 日

联系电话（传真）：0431-89651364 （行政审批办）

通讯地址：长春莲花山生态旅游度假区政务中心一楼生态环境窗口

邮 编：130011

编号	项目类型	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
1	报告表	长春赛诺美焱科技有限公司医用材料生产项目	吉林省长春市莲花山生态旅游度假区雾开河大街 1666 号院士科研产业园	长春赛诺美焱科技有限公司	吉林省春光环保科技有限公司	本项目为长春赛诺美焱科技有限公司医用材料生产项目，建设地点位于吉林省长春市莲花山生态旅游度假区雾开河大街 1666 号，长春金融高等专科学校对面，莲花山院士科研产业园内 2#车间，2#车间内总用地面积为 1090.8 m²。距离本项目最近的环境敏感点为项目东南侧约 280m 处的长春金融高等专科学校。项目建成后预计年产医用皮肤修复敷料（面膜）50000 片、可降解止血海绵 100kg。	（一）施工期：1、废水：本项目施工期间产生的水环境影响主要是现场施工人员产生的生活污水。生活污水排入园区污水管网，进入园区污水处理站，处理后排入市政污水管网。2、噪声：本项目施工期间噪声影响主要包括设备安装产生噪声。减振降噪措施：①尽量选用先进的低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，控制施工厂界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。②加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增强机械噪声的现象发生。本项目夜间不施工。3、固废：本项目施工期间产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。施工高峰期工地有工人 15 人左右，不在现场住宿生活。施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运。 （二）营运期 1、废水：项目运营期产生废水包括生活污水和生产废水、锅炉定排水、软水制备设备排水等。生活污水和生产废水经管网排至园区内污水处理站，经处理达标后排入市政污水管网，之后排至长春英俊污水处理厂，处理达标后排入雾开河。锅炉定排水、软水制备设备排水属于清洁下水，经下水管网进入市政污水管网。本项目所在园区为长春莲花山城市建设发展有限公司院士科研产业园，园区建设了污水处理站，计划收集处理园区内企业的生产及生活污水。目前污水处理站实际建设规模为 200m³/d，该污水处理站目前由长春赛诺海思生物医用材料有限公司负责运营，目前该污水站仅接收长春赛诺海思生物医用材料有限公司少量污废水，污水站处于调试阶段，暂时还未验收，若在本项目投运前还未正常运行，本项目应延后进行运行。2、废气：本项目废气主要为生产过程产生的挥发性有机废气、锅炉燃烧烟气。生产过程产生的挥发性有机废气属于低浓度有机废气，主要挥

						发环节为搅拌、抽真空环节，聚氨酯溶解、冻干环节，由于本工程医用皮肤修复敷料生产所用物料挥发性不强，生产过程均为常温作业，产生废气量较小。可吸收止血海绵生产过程乙酸乙酯全部挥发，废气经车间内新风系统后有组织排放，排放高度为28.2m，排放口编号为DA004。根据建设单位提供设计资料，拟配套设置新风风量为15000m³/h，尾气排放浓度约为2.51mg/m³，可满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中NMHC特别排放限值要求。燃气锅炉排放燃烧废气。每台锅炉均单独设置独立烟囱。排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求。 3、噪声：本项目噪声源主要为生产设备产生的噪声，其噪声值约为80~90dB(A)。本项目运营期产生噪声的设备多数为间歇运行，各设备噪声级较低，为80-90dB（A），且均为室内声源。噪声污染防治措施：①规范设备操作，避免操作不当，产生强声源噪声。②加强设备维护使之处于良好运转状况。③合理布局生产设备，经厂房隔声处理后，可确保厂界噪声达标，对周围环境影响较小。锅炉间循环水、补水等连接管道采用软连接，风机设置隔声罩。同时加强设备保养，对设备定期检修、维护保养，及时更换易损件，紧固各个零部件，减少噪声产生。 4、固体废物：本项目固体废物主要为生活垃圾和生产固废。项目运营期职定员80人，生活垃圾产生量约为11t/a。厂内设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运，不得随意丢弃。生产固废中，本项目使用原料包括甘油、乙酸乙酯、苯氧乙醇等，以及软水制备使用物料等，产生部分废包装物为危险废物，定期委托有资质单位处置。软水盐、石英砂、柠檬酸等包装袋为一般固废，集中收集后外售综合利用。软水制备过程产生石英砂、废活性炭、废离子交换树脂，由厂家负责更换，产生的废石英砂、废活性炭、废离子交换树脂为一般固废，集中收集后外售综合利用。废机油及其包装物、废含油抹布及手套等，定期委托有资质单位处置。 5、地下水、土壤：本项目为医用皮肤修复敷料、可吸收止血海绵生产项目，本项目运营期间未经处理的废水、厂内6#库房贮存的液态危险废物等泄漏可能对土壤、地下水环境产生影响，污染地下水。但本项目车间地坪采取硬化措施，危废间、污水管道均采取防渗措施，故正常运行情况下不会对地下水产生影响。 6、环境风险：本项目为医用皮肤修复敷料、可吸收止血海绵生产项目，项目原料涉及风险物质包括天然气、乙酸乙酯、废油类，由于本项目使用天然气为市政管道引入，厂区内无天然气储存，入厂区截断阀至锅炉处管道内天然气量较少，故本项目主要风险物质为废天然气、乙酸乙酯、废油类。环境风险防范措施：
--	--	--	--	--	--	--

							加强职工的安全教育培训，提高安全防范风险意识；加强管理，做好安全事故隐患定期巡视和排查，及时发现问题，尽快解决；制定严格的操作规程，强化作业过程管理；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；依托园区消防设施及事故池；编制应急预案并定期演练。
--	--	--	--	--	--	--	---

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，该环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

长春市生态环境局莲花山生态旅游度假区分局

2025 年 12 月 2 日

