

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对以下环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为 2 个工作日。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，公示期内，申请人、利害关系人可提出听证申请。

公示日期：2026 年 4 月 8 日-2026 年 4 月 9 日

联系电话：0431-88471011

通讯地址：长春莲花山生态旅游度假区政务中心一楼生态环境窗口

邮 编：130011

编号	项目类型	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
1	报告表	2027 年世界大学生冬季运动会场馆维修升级项目-长春莲花山滑雪场改造提升项目	吉林省长春市长春莲花山生态旅游度假区四家乡青山村	长春莲秀峰滑雪管理有限公司	吉林省衡润环保有限责任公司	本项目建设地点位于长春莲花山生态旅游度假区四家乡青山村一社村西行 200 米莲花山滑雪场内，无新增占地。主要建设内容包括改造综合服务中心 1 座，改造面积 7091m ² ，同步改造给水管线、改造排水管线、改造景观硬化铺装；临时建筑搭建总建筑面积 1936.56 平方米，主要功能为裁判用房、观众用房、安检用房；空中技巧场地改造内容包括场地平整、改造	<p>(一) 施工期：</p> <p>加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。</p> <p>(二) 营运期：</p> <p>1. 废水：本项目营运期废水主要为员工及游客生活污水。员工及游客生活污水水量为 22.8m³/d (3420m³/a)，本项目生活污水（其中餐厨废水经隔油池收集处理后进入化粪池）排入化粪池，定期由市政清掏，最终排入长春英俊镇污水处理厂。</p> <p>2. 废气：本项目营运期废气主要为餐饮油烟。拟在厨房安装油烟净化器，游客餐饮区油烟净化器集气罩风量为 5000m³/h，收集效率为 80%，安装处理效率不低于 75%的油烟净化器，油烟经处理后由高于屋顶的排气筒(DA001)排放。</p> <p>3. 噪声：本项目营运期噪声源是旅游人员活动噪声（室外）、索道的相关设备（室外）运营产生的噪声，噪声级在 70-90dB（A）之间。采取的治理措施如下：</p>

					<p>拖牵索道、改造造雪管线、安装室外LED大屏、改造安全防护设施、新建临时裁判楼及看台、改造电力管线、监控系统、扩声系统、改造场地照明及电力增容。</p>	<p>(1) 在设备选型时优先选择低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强运营期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。</p> <p>(2) 工程降噪措施:设备加强检查、维修、保养，保持设备正常运行，在设备与地面之间安装减振垫片，减小振动噪声。</p> <p>(3) 合理布置噪声源:合理布局，高噪声设备尽量布置于房间内，最大程度利用距离衰减减小场界噪声。</p> <p>4、固体废物: 本项目运营期一般固体废物执行《固体废物分类与代码目录》(公告 2024 年第 4 号)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。</p>
--	--	--	--	--	--	---

注: 根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定, 该环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。


 长春市生态环境局莲花山生态旅游度假区分局
 2026年4月8日